

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜRETİM TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT ÜRETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Süreç: **Asfalt hammaddesinin (bitüm)tüpraştan alınıyorsa;** şantiye saha amiri tarafından kantar fişinin kontrol edilerek malzemeden numune alınması, hammaddeye penetrasyon deneyi yapılması, deney sonuçlarının uygunluğuna karar verilir. uygun değilse, tutanak tutarak malzemenin geri gönderilir. uygun ise; tanklara boşaltılır ve malzemenin ambar dosyasının girdi bölümüne işlenir ve asfalt hammaddesinin cng/lng ile 150 dereceye ısıtılır. her iki malzeme için laboratuardan verilen gradasyon değerlerinin otomasyon sistemine girelerek birleştirilmesi. bir gün sonra deneyde kullanmak üzere numune alınması asfalt malzemenin araçlara yüklenmesi, bir gün öncesinde yapılan program dahilinde asfaltın ilgili yola gönderilmesi. Malzemelerin Ambar Dosyasının Çıkış Bölümüne İşlenmesi, Giden Asfalt Miktarının Günlük Şantiye Çıkışına Eklenmesi, Giden Asfalt Miktarının Günlük Mahalle Dosyasına İşlenmesi, Çalışma Yerine Giden Ekibin Araç İş Talimat Dosyasına İşlenmesi.

İstenilen Ebatlarda Asfalt Agregasının Alınıyorsa; Şantiye Saha Amiri Tarafından Kantar Fişinin Kontrol Edilerek Malzemeden Numune Alınması, Agregaya Uygunluk Deneylerinin Yapılması, Deney Sonuçları Uygun Mu? Uygun ise; Agreganın Boyutlarına Göre Sahaya Boşaltılması, Malzemenin Ambar Dosyasının Girdi Bölümüne İşlenmesi, Agreganın Kalorifer Yakıtı İle 150 Dereceye Isıtılması, Her İki Malzeme İçin Laboratuardan Verilen Gradasyon Değerlerinin Otomasyon Sistemine Girelerek Birleştirilmesi bir gün öncesinde yapılan program dahilinde asfaltın ilgili yola gönderilmesi. Malzemelerin Ambar Dosyasının Çıkış Bölümüne İşlenmesi, Giden Asfalt Miktarının Günlük Şantiye Çıkışına Eklenmesi, Giden Asfalt Miktarının Günlük Mahalle Dosyasına İşlenmesi, Çalışma Yerine Giden Ekibin Araç İş Talimat Dosyasına İşlenmesi.

Cng/Lng Yakıtı alınırken, Kalorifer Yakıtından Şartnamede Belirtilen Araçlarda Şantiyeye Gelmesi, . Malzemelerin Ambar Dosyasının Çıkış Bölümüne İşlenmesi, Giden Asfalt Miktarının Günlük Şantiye Çıkışına Eklenmesi, Giden Asfalt Miktarının Günlük Mahalle Dosyasına İşlenmesi, Çalışma Yerine Giden Ekibin Araç İş Talimat Dosyasına İşlenmesi

Mevzuat :

ÜRETİM TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

